



MARCHE DE TRAVAUX  
Commune de FAUGERES

**RENOVATION**

**Maison d'habitation**  
**4 rue de la poste 34600 FAUGERES**



## Lot n° 1 GROS ŒUVRE

- a) Découpage d'une dalle béton au brise roche avec évacuation des gravats.  
Création d'un regard béton 400/400 avec grille concave et reprise réseau en DN100.  
Mise en place de béton à 300kg en forme de pointe de diamant.  
Dépose d'une toiture en fibrociment et repose en émérite rouge.  
Mise en place d'un solin.  
Projection d'un enduit ciment en deux couches.  
Reprise d'une arase y compris coffrage et échafaudage.  
Démolition d'une ancienne cuve à vin en béton armé au brise roche avec évacuation et reprise de la dalle en béton.
  
- b) Travaux extérieur jardin  
Démolition et évacuation de l'abri de jardin et toiture du garage.  
Réfection de la toiture du garage en plaques PST.  
Dalle terrasse.  
Enduit extérieur garage + cellier (45 m2)
  
- c) Rez-de-chaussée :  
Création d'une ouverture accès jardin 140 X 215
  
- d) Remplacement des menuiseries rdc y compris porte d'entrée avec pose de volets roulants.
  
- e) Création de cloisons en placo au 1<sup>er</sup> étage pour distribuer 2 chambres et une salle de bain. Pose de portes intérieures y compris remplacement de celle du WC.

## **Lot n° 2 ELECTRICITE**

Réhabilitation d'une installation électrique aux normes actuelles NFC 1500 pour une  
Maison de 3 étages.

Pièces à équiper :

3 chambres

2 escaliers

1 séjour/cuisine

1 salle de bain

1 wc

1 terrasse extérieure

Volets roulants, antenne TV ....

## **Lot n° 3 CHAUFFAGE/PLOMBERIE**

Reprise complète de la plomberie depuis le tout à l'égout et le compteur général.

Création d'une salle de bain au 1<sup>er</sup> étage avec douche et meuble vasque.

Création des réseaux pour la cuisine au RDC.

Mise en place d'un point d'eau sur la terrasse.

Remise à neuf de la partie WC.

Suppression de l'ensemble de l'installation de chauffage central et mise en place d'une climatisation pour l'ensemble de l'habitation.

## **Lot n° 4 CARRELAGE**

RDC 37.5 m2

Entrée 2.5 m2

1er étage 47.5m2

2<sup>ème</sup> étage 39.85m2

Plinthes, environ 100 ml

Terrasse extérieure 18m2

Escalier 13.2 ml

Faïence SDB 20 m2

Comprenant l'ensemble des fournitures (à valider)

## **Lot n° 5 PEINTURE**

Nettoyage et ponçage des supports, rebouchage.

Mise en peinture des murs et plafonds.

Application d'une sous couche et de deux couches de mat.

Mise en peinture des portes intérieures.

Surface totale 580 m2